# ANEXO I
# RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº Lote: 1 - LOTE 01: EXECUÇÃO PASSEIO, MEIO

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.000,000 | M² | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL - Execução de passeio em piso intertravado com bloco de concreto retangular na cor natural, dimensões 20 x 10 cm, espessura 6 cm e resistência mínima de 35 MPa, conforme ABNT NBR 9781, incluindo fornecimento de blocos, areia média, pó de brita, manta geotêxtil (quando prevista em projeto), corte das peças, assentamento, rejuntamento, compactação, acabamento, mão de obra especializada, equipamentos e demais materiais necessários à perfeita execução dos serviços. | _____ | 93,3600 | 280.080,00 |
| 2 | 2.500,000 | MT | ASSENTAMENTO DE MEIO FIO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO. - Assentamento de meio-fio confeccionado em concreto pré-moldado, dimensões 100 x 15 x 12 x 30 cm (comprimento x base superior x base inferior x altura), para vias urbanas, incluindo fornecimento de areia média, argamassa traço 1:3 (cimento e areia), mão de obra de pedreiro e servente com encargos complementares, bem como todos os materiais, equipamentos e insumos necessários à perfeita execução dos serviços. | _____ | 57,2700 | 143.175,00 |
| | | | | | Total Lote | 423.255,00 |

Nº Lote: 2 - LOTE 02: MÃO DE OBRA CALÇAMENTO

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.000,000 | M² | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS - MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS | _____ | 30,9100 | 123.640,00 |
| | | | | | Total Lote | 123.640,00 |

Nº Lote: 3 - LOTE 03: REMOÇÃO PASSEIO, MEIO FIO

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.000,000 | M² | REMOÇÃO DE PASSEIOS EXISTENTES, SEM REAPROVEITAMENTO - REMOÇÃO DE PASSEIOS EXISTENTES, SEM REAPROVEITAMENTO | _____ | 24,6900 | 49.380,00 |
| 5 | 2.000,000 | MT | MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE. - MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE. | _____ | 21,0400 | 42.080,00 |
| | | | | | Total Lote | 91.460,00 |

Nº Lote: 4 - LOTE 04: LAJOTA GUIA TÁTIL

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.000,000 | UNU | LAJOTA GUIA TÁTIL - LAJOTA GUIA TÁTIL 40X40X3 CM | _____ | 13,1600 | 26.320,00 |
| | | | | | Total Lote | 26.320,00 |

Nº Lote: 5 - LOTE 05: TUBOS DE CONCRETO

| Item | Quant. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 300,000 | UN. | TUBO DE CONCRETO 20 X 100 - TUBO DE CONCRETO 20 X 100 | _____ | 39,8900 | 11.967,00 |
| 8 | 300,000 | UN. | TUBO DE CONCRETO 30 X 100 - TUBO DE CONCRETO 30 X 100 | _____ | 50,3500 | 15.105,00 |
| 9 | 800,000 | UN. | TUBO DE CONCRETO 40 X 100 - TUBO DE CONCRETO 40 X | _____ | 61,7800 | 49.424,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 100 | | | |
| 10 | 1.000,000 | UN. | TUBO DE CONCRETO 60 X 100 - TUBO DE CONCRETO 60 X 100 | _____ | 136,5600 | 136.560,00 |
| 11 | 800,000 | UN. | TUBO DE CONCRETO 80 X 100 CA1 - TUBO DE CONCRETO 80 X 100 CA1 | _____ | 354,5500 | 283.640,00 |
| 12 | 400,000 | UN. | TUBO DE CONCRETO 100 X 100 CA1 - TUBO DE CONCRETO 100 X 100 CA1 | _____ | 514,6000 | 205.840,00 |
| 13 | 100,000 | UN. | TUBO DE CONCRETO 200 X 100 CA2 - TUBO DE CONCRETO 200 X 100 CA2 | _____ | 2.048,3300 | 204.833,00 |

| | |
|---|---|
| Total Lote | 907.369,00 |
| Total Geral dos Lotes | 1.572.044,00 |