


ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6915654				BDI SEM Desoneração: 24,21%		<div>Encargos sociais s/ m.o.</div> <div>114,03% (hora)</div> <div>71,98% (mês)</div>	
Tomador: Município de Ponte Serrada				segunda-feira, 30 de abril de 2018			
Programa: FUNDOSOCIAL				Nº do contrato: 0-0 / 2018			
Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Julio Coletti							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração
				PREÇ.UNIT.	TOTAL		
1	SERVIÇOS INICIAIS				375.625,23		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,25x2,00m, com suporte de ferro galvanizado 2,1/2"	m²	2,50	318,78	796,95		74209/001
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.294,24		
2.1	Mobilização	unid.	1,00	647,12	647,12		Composição 01
2.2	Desmobilização	unid.	1,00	647,12	647,12		Composição 02
3	DRENAGEM PLUVIAL				78.804,05		
3.1	Escavação de valas p/ galerias tubulares	m³	418,98	5,54	2.321,15		90106
3.2	Assentamentos de tubos BSTC Ø 400mm	m	320,00	39,77	12.726,40		92809
3.3	Tubo de concreto simples 400 mm Classe PS1	m	320,00	38,65	12.368,00		7781
3.4	Assentamentos de tubos BSTC Ø 600mm	m	183,00	57,51	10.524,33		92811
3.5	Tubo de concreto simples 600 mm Classe PS1	m	183,00	71,37	13.060,71		7791
3.6	Reaterro de valas p/ galerias tubulares	m³	248,74	12,97	3.226,16		93379
3.7	Recomposição com base de brita graduada compactada - esp 30 cm	m³	101,52	105,11	10.670,77		96396
3.8	Transporte de macadame hidráulico e brita graduada - DMT = 10 Km	m³xkm	1.015,20	0,72	730,94		83356
3.9	Imprimação da Base com asfalto diluído CM 30 - taxa = 1,2 L/m²	m²	338,40	4,21	1.424,66		96401
3.10	Transporte de material betuminoso CM 30 - DMT = 40 Km	Txkm	16,24	1,44	23,39		93177
3.11	Caixa coletora tipo BL completa	unid.	18,00	651,53	11.727,54		Composição 03
4	MEIO FIO				29.819,98		
4.1	Retirada de meio fio com empilhamento	m	652,15	7,91	5.158,51		85335
4.2	Meio fio moldado in loco com extrusora 15x30 cm em trecho reto	m	834,20	27,69	23.099,00		94265
4.3	Meio fio moldado in loco com extrusora 15x30 cm em trecho curvo	m	50,50	30,94	1.562,47		94266
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				255.078,43		
5.1	Limpeza do pavimento	m²	4.472,30	1,64	7.334,57		73806/001
5.2	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m² (REPERFILAGEM)	m²	4.472,30	1,40	6.261,22		72943
5.3	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 40 Km (REPERFILAGEM)	Txkm	89,45	1,44	128,81		93177
5.4	Execução de reperfilagem (binder) na pista com CBUQ - Esp. média 4,00 cm (REPERFILAGEM)	m³	178,89	671,06	120.045,92		95994
5.5	Correção de imperfeições (buracos) na pista (REPERFILAGEM)	m³	8,94	671,06	5.999,28		95994
5.6	Transporte de massa asfáltica - DMT 40 Km (REPERFILAGEM)	m³xkm	7.513,20	0,55	4.132,26		95427
5.7	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m² (CAPA ASFÁLTICA)	m²	4.472,30	1,40	6.261,22		72943
5.8	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 40 Km (CAPA ASFÁLTICA)	Txkm	89,45	1,44	128,81		93177
5.9	Execução de capa asfáltica com CBUQ - Esp. Média 3,00 cm (CAPA ASFÁLTICA)	m³	134,17	742,91	99.676,23		95990

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6915654				BDI SEM Desoneração: 24,21%		<div>Encargos sociais s/ m.o.</div> <div>114,03% (hora)</div> <div>71,98% (mês)</div>		
Tomador: Município de Ponte Serrada				segunda-feira, 30 de abril de 2018				
Programa: FUNDOSOCIAL				Nº do contrato: 0-0 / 2018				
Empreendimento: Recapeamento asfáltico sobre piso de calçamento com pedras irregulares, drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Julio Coletti								
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	375.625,23	*Fonte	Código SINAPI Desoneração	SEI
				PREÇ.UNIT.	TOTAL			
5.10	Transporte de massa asfáltica - DMT 40 Km (CAPA ASFÁLTICA)	m³xkm	5.366,80	0,55	2.951,74		95427	
5.11	Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m² (LOMBADAS)	m²	27,70	1,40	38,78		72943	
5.12	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 40 Km (LOMBADAS)	Txkm	0,55	1,44	0,79		93177	
5.13	Execução de lombadas com CBUQ - Altura 15 cm (LOMBADAS)	m³	2,77	742,91	2.057,86		95990	
5.14	Transporte de massa asfáltica - DMT 40 Km (LOMBADAS)	m³xkm	110,80	0,55	60,94		95427	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				9.831,58			
6.1	Pintura de faixa horizontal amarela (dupla e contínua) - Esp. 12 cm	m²	73,30	20,20	1.480,66		72947	
6.2	Pintura de faixa horizontal branca (simples e tracejada) - Esp. 12 cm	m²	25,56	20,20	516,31		72947	
6.3	Pintura de faixas de pedestres (branca) - Esp. 40 cm - Conforme projeto	m²	138,28	20,20	2.793,26		72947	
6.4	Pintura de sinalização lombada (amarela) - Conforme projeto	m²	13,85	20,20	279,77		72947	
6.5	Placa octogonal tipo "PARE" com L: 25cm, totalmente refletiva, com tubo de ferro galvanizado 2,1/2"	unid.	7,00	231,40	1.619,80		Composição 04	
6.6	Placa de Identificação de ruas - com suporte de ferro galvanizado Ø 2 1/2	unid.	6,00	321,64	1.929,84		Composição 05	
6.7	Placa retangular "LOMBADA" 0,35 x 0,50 m - com suporte de ferro galvanizado Ø 2 1/2	unid.	6,00	201,99	1.211,94		Composição 06	
			TOTAL	R\$	375.625,23			


 Responsável Técnico de(o)(a) Município de Ponte Serrada
 Carimbo e Assinatura

Maurício Renan Mendes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU/SC A85948-6