

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA**

CNPJ: 82.777.236/0001-01  
RUA MADRE MARIA THEODORA, 264  
C.E.P.: 89683-000 - Ponte Serrada - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 64/2019 - PR**

Processo Administrativo: 88/2019  
Data do Processo Adm.: 25/09/2019  
Processo de Licitação: 88/2019  
Data do Processo: 25/09/2019

Folha: 1/1

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
<b><u>Lote: 1</u></b>					
1	400,00	M <sup>2</sup>	Descrição do Material : Pó de pedra para assentamento dos blocos de concreto; Piso Intertravado de concreto prensado, retangular (paver), 20 x 10 cm, com espessura de 6,0 cm e resistência mínima Fck 35 Mpa, conforme NBR 9781, cor natural - quantidade para 1m <sup>2</sup> de passeio (considerando quebra).; Argamassa, traço 1:3 (cimento e areia) para assentamento do piso podotátil de concreto.; Piso podotátil de concreto, tipo direcional e alerta, 40 x 40 cm, com espessura 2,5 cm, cor vermelha, em conformidade com a NBR 9050; Meio fio ou guia de concreto, 100 x 30 x 15/12 cm ; Areia fina para rejunte do piso; (OS VALORES DE REFERÊNCIA UNITÁRIO E TOTAL DOS ITENS POR MATERIAL E O QUANTITATIVO ESTÃO DESCRITOS NO ANEXO II DO EDITAL.) (38490)	35,0000	14.000,0000
2	400,00	M <sup>2</sup>	Mão de obra para pavimentação de passeios (conforme modelo), composto por blocos de concreto intertravados tipo paver, 20 x 10 cm, com 6,0 cm de espessura, assentados sobre (38497)	21,0000	8.400,0000
3	300,00	M <sup>2</sup>	Mão de obra para remoção do passeio e meio fio existentes. (38496)	9,8000	2.940,0000
<b>Total Máximo do Lote:</b>					<b>25.340,0000</b>
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>				<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>25.340,0000</b>