



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.777.236/0001-01

Telefone: (49) 3435-0600

Rua Madre Maria Theodora, 264

CEP: 89683-000 - Ponte Serrada SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2021 - PR

Processo Administrativo: 18/2021

Data do Processo: 22/02/2021

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1.000,000	M ²	<p>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM (M²). AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (M³). PO DE BRITA (M³). PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/PARALELEPÍPIDO, 20 CM X 10 CM, E = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781) COR NATURAL (M²). PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIOEDO, 20CM X 10 CM, E=6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781) COLORIDO (M²). CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HS). SERVENTE COM ERCARGOS COMPLEMENTARES (HS). CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGM,ENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1' 914 X 1") - CHI DIURNO (CHI). ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HS). MANTA GEOTÊXTIL (M³). - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM (M²). AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (M³). PO DE BRITA (M³). PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/PARALELEPÍPIDO, 20 CM X 10 CM, E = 6CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781) COR NATURAL (M²). PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIOEDO, 20CM X 10 CM, E=6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781) COLORIDO (M²). CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HS). SERVENTE COM ERCARGOS COMPLEMENTARES (HS). CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGM,ENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1' 914 X 1") - CHI DIURNO (CHI). ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (HS). MANTA GEOTÊXTIL (M³).</p>	96,6300	96.630,00
2	500,000	MT ²	MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE (M ²). - MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE (M ²).	14,0800	7.040,00
3	500,000	MT ²	REMOÇÃO DE PASSEIOS EXISTENTES, SEM REAPROVEITAMENTO. - REMOÇÃO DE PASSEIOS	24,3500	12.175,00

EXISTENTES, SEM REAPROVEITAMENTO.

4	1.000,000	M³	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (M). AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M³). MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) (M). PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H). SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H). ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL (M³). - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (M). AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M³). MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) (M). PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H). SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H). ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL (M³).	47,0200	47.020,00
(Valores expressos em Reais R\$)			Total Geral:	162.865,00	