



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.777.236/0001-01

Telefone: (49) 3435-0600

Rua Madre Maria Theodora, 264

CEP: 89683-000 - Ponte Serrada SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 52/2021 - PR

Processo Administrativo: 52/2021

Data do Processo: 05/05/2021

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	384,950	MT ²	Fabricação e instalação de cercado com grade metálica. executado em painéis com tubo metálico galvanizado, diâmetro 2" e espessura de 1,20 mm e tela otiz, fabricada com fio 10, malha 5 cm, pontaletes em tubo metálico galvanizado, para fixação de grade, diâmetro 2 1/2", chapa 2, inclusive pintura com tinta esmalte sintético da linha automotiva, (CFe, Projeto e Memorial descritivo). - Fabricação e instalação de cercado com grade metálica. executado em painéis com tubo metálico galvanizado, diâmetro 2" e espessura de 1,20 mm e tela otiz, fabricada com fio 10, malha 5 cm, pontaletes em tubo metálico galvanizado, para fixação de grade, diâmetro 2 1/2", chapa 2, inclusive pintura com tinta esmalte sintético da linha automotiva, (CFe, Projeto e Memorial descritivo).	388,2900	149.472,24
2	1,000	UN.	Fabricação e instalação de portão de correr 6,00 x 2,10 m, com grade metálica. Executando em painéis com tubo metálica. Executado em painéis com tubo metálico galvanizado, diâmetro 2" e espessura de 1,20 mm e tela otiz, fabricada com fio 10, malha 5 cm, inclusive pintura com tinta esmalte sintático da linha automotiva (cfe, projeto e memorial descritivo). - Fabricação e instalação de portão de correr 6,00 x 2,10 m, com grade metálica. Executando em painéis com tubo metálica. Executado em painéis com tubo metálico galvanizado, diâmetro 2" e espessura de 1,20 mm e tela otiz, fabricada com fio 10, malha 5 cm, inclusive pintura com tinta esmalte sintático da linha automotiva (cfe, projeto e memorial descritivo).	7.120,0000	7.120,00
3	1,000	UN.	Fabricação e instalação de portão de abrir (duas folhas) 2,40 x 2,10 m, com grade metálica, executado em painéis com tubo metálico galvanizado, diâmetro 2" e espessura de 1,20 mm e tela Otiz, fabricada com fio 10, malha 5 cm, inclusive pintura com tinta esmalte sintático da linha automotiva (cfe., projeto e memorial descritivo). - Fabricação e instalação de portão de abrir (duas folhas) 2,40 x 2,10 m, com grade metálica, executado em painéis com tubo metálico galvanizado, diâmetro 2" e espessura de 1,20 mm e tela Otiz, fabricada com fio 10, malha 5 cm, inclusive pintura com tinta esmalte sintático da linha automotiva (cfe., projeto e memorial descritivo).	3.105,3300	3.105,33
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	159.697,57