

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DE AREIA

ENDEREÇO: RUA HERCULANO F. MARQUES - BAIRRO COHAB (ATRÁS CENTRO DE EVENTOS)

FONTE: TABELA SINAPI - NÃO DESONERADO

OBS: VALORES SEM BDI

DATA BASE: 06/2021

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
Composição	1	Execução de tela (alambrado) de arame galvanizado, revestido com PVC na cor azul, quadrangular ou losangular, fio 2,11mm (14 BWG) , bitola final 2,8mm, malha 8x8cm, altura 2,00 metros, com 4 fios de arame galvanizado revestido em PVC, cor azul, fio 2,76 mm, BWG 12	m2			R\$ 43,61
Sinapi-i	10937	Tela (alambrado) de arame galvanizado, revestido com PVC na cor azul, quadrangular ou losangular, fio 2,11mm (14 BWG) , bitola final 2,8mm, malha 8x8cm, altura 2,00 metros	m2	1,00	R\$ 28,47	R\$ 28,47
Sinapi-i	43130	Arame galvanizado revestido em PVC, cor azul, fio 2,76 mm, BWG 12	kg	0,11	R\$ 21,08	R\$ 2,32
Sinapi	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,30	R\$ 23,98	R\$ 7,19
Sinapi	88316	Servente com encargos complementares	h	0,30	R\$ 18,75	R\$ 5,63

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
Composição	2	Execução de rede de proteção em fio 4 em poliéster, malha 15 cm, cor branca, inclusive cabos de aço e esticadores	m2			R\$ 5,57
Pesquisa	Cotação 7	Rede de proteção em fio 4 em poliéster, malha 15 cm, cor branca	m2	1,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50
Sinapi	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,025	R\$ 23,98	R\$ 0,60
Sinapi	88316	Servente com encargos complementares	h	0,025	R\$ 18,75	R\$ 0,47

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
COMPOSIÇÃO	3	Cabo de aço 1/8" (3,18 mm) revestido de PVC, próprio para sustentação de redes, inclusive acessórios (esticadores e clips)	m			R\$ 4,56
Pesquisa	Cotação 8	Cabo de aço 1/8" (3,18 mm) revestido de PVC	m	1,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85
Sinapi	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,04	R\$ 23,98	R\$ 0,96
Sinapi	88316	Servente com encargos complementares	h	0,04	R\$ 18,75	R\$ 0,75

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNIT.	TOTAL
COMPOSIÇÃO	4	Eletroduto de aço galvanizado ø1" enterrado , incluindo envelopamento de concreto e fita de sinalização - fornecimento e instalação	m			R\$ 29,82
Sinapi	96525	Escavação manual de valas	m³	0,047	R\$ 30,37	R\$ 1,43
Sinapi	95746	Eletroduto de aço galvanizado ø1" roscável - fornecimento e instalação	m	1,00	R\$ 25,70	R\$ 25,70
Sinapi	94969	Concreto Fck= 15Mpa, preparo mecânico em betoneira	m³	0,0045	R\$ 348,12	R\$ 1,57
Sinapi	93382	Reaterro manual de valas - com compactação	m³	0,04	R\$ 28,00	R\$ 1,12

DATA: 15/10/2021	<p>MAURÍCIO RENAN MENDES ARQUITETO URBANISTA - CAU/SC A85948-6</p>
----------------------------	---