



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO

MUNICÍPIO: PONTE SERRADA

FOLHA Nº

PROJETO: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA FILINTO MULLER

DATA
05/08/2015

LOCALIZAÇÃO: CENTRO - PONTE SERRADA - SC

Data de referência dos custos: Abril - 2015

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1		DRENAGEM PLUVIAL						
1.1	7781	Tubo de concreto simples D= 400 mm	m	44,00	23,80	24,00%	R\$ 29,51	R\$ 1.298,44
1.2	73724	Assentamento de tubo de concreto D = 400 mm	m	44,00	20,20	24,00%	R\$ 25,05	R\$ 1.102,20
1.3	3061	Escavação de valas das galerias tubulares	m³	31,80	5,28	24,00%	R\$ 6,55	R\$ 208,29
1.4	72920	Reaterro compactado das valas das galerias tubulares	m³	20,46	15,06	24,00%	R\$ 18,67	R\$ 381,99
1.5	74206/001	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	un	2,00	1.168,00	24,00%	R\$ 1.448,32	R\$ 2.896,64
2		PREPARO DA PISTA E MEIO FIO						
2.1	72961	Regularização e compactação do sub leito	m²	794,95	1,20	24,00%	R\$ 1,49	R\$ 1.184,48
2.2	73766/001	Sub base com pedra rachão espessura = 12 cm	m³	69,71	119,20	24,00%	R\$ 147,81	R\$ 10.303,84
2.3	73710	Base de brita graduada compactada - esp= 10 cm	m³	58,09	94,30	24,00%	R\$ 116,93	R\$ 6.792,46
2.4	74223/001	Meio fio de concreto 12 cm x 30 cm	m	124,00	34,10	24,00%	R\$ 42,28	R\$ 5.242,72
2.5	72920	Aterro lateral de meio fio	m³	37,20	15,05	24,00%	R\$ 18,66	R\$ 694,15
3		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PISTA						
3.1	72945	Imprimação da base com asfalto diluído CM 30 - taxa = 1,0 l/m²	m²	550,35	3,25	24,00%	R\$ 4,03	R\$ 2.217,91
3.2	72943	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,8 l/m²	m²	550,35	1,04	24,00%	R\$ 1,29	R\$ 709,95
3.3	72843	Transporte massa asfáltica Capa (distância média 45km)	t x km	4.333,95	0,57	24,00%	R\$ 0,71	R\$ 3.077,10
3.4	72965	Capa asfáltica com CBUQ - A= 550,35 m² - esp. = 7,00 cm	t	96,31	168,75	24,00%	R\$ 209,25	R\$ 20.152,87
4		ENSAIOS EM LABORATÓRIO						
4.1	74020/002	Laudo téc. atestando espessura, densidade e teor de cap(1 laudo)	m³	38,52	12,50	24,00%	R\$ 15,50	R\$ 597,12
5		SINALIZAÇÃO						
5.1	DNIT 4S0620002	Fornec. e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,00	265,18	24,00%	R\$ 328,82	R\$ 0,00
5.2	21015	Tubo de aço galvanizado 3 polegadas com costura	m	0,00	41,90	24,00%	R\$ 51,96	R\$ 0,00
5.3	73406	Concreto fck = 15 mpa, para fixação dos pontaletes	m³	0,00	429,60	24,00%	R\$ 532,70	R\$ 0,00
5.4	72947	Pintura de faixas horizontais	m²	14,68	17,65	24,00%	R\$ 21,89	R\$ 321,35
5.5	72947	Pintura de faixas de pedestre	m²	16,80	17,65	24,00%	R\$ 21,89	R\$ 367,75
6		PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO - PASSEIOS						
6.1	Pesquisa	Pavimentação bloco de concreto intertravado 6 cm, sobre pedrisco	m²	122,30	72,50	24,00%	R\$ 89,90	R\$ 10.994,77
7		PLACA DA OBRA						
7.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00	315,00	24,00%	R\$ 390,60	R\$ 1.171,80
VALOR TOTAL R\$								R\$ 69.715,83

DATA: 05/08/2015

NOME: ALTAIR FAZOLO

ASSINATURA:

Nº CREA: 11.810-3 / SC

Observações:

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

Nota: O custo do transporte dos materiais, constantes nos itens 2.2 e 2.3 (rachão e brita), estão embutidos no valor unitário do serviço.