

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		01	Espalhamento mecanizado de terra nos taludes do muro	M3		36,95	38,57
SINAPI		96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	0,304	99,87	103,68
SINAPI		96246	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017	CHI	0,125	52,73	56,54
COMPOSIÇÃO		02	Base para muro - Pedra e concreto	M3		211,32	223,95
SINAPI		95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,002615	32,86	34,59
Cotação		01	Pedra rachão para muro - fornecimento e entrega	M3	1	118,30	118,30
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,00	21,48
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	27,47	31,30
COMPOSIÇÃO		03	Muro em pedras argamassadas - considerando pedra de 30x30x30cm - fornecimento e execução	M3		722,68	784,60
Cotação		01	Pedra rachão para muro - fornecimento e entrega	M3	1	118,30	118,30
SINAPI-I		370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,38	150,00	150,00
SINAPI-I		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	116	0,80	0,80
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,6	19,00	21,48
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,6	27,47	31,30
COMPOSIÇÃO		04	Transporte comercial de areia média - DMT 40km	M3xKM		1,16	1,17
SINAPI		91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00463	251,64	254,58
COMPOSIÇÃO		05	Dreno para muro - com tubo de PVC flexível, perfurado, corrugado, brita e manta geotêxtil	M3		570,02	576,33
SINAPI-I		44315	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	2,5938	58,18	58,18
Cotação		02	Pedra nº 03 para drenagem - fornecimento e entrega	M3	1	118,30	118,30
SINAPI-I		39323	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M	M2	9,602	26,49	26,49
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,00	21,48
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,47	31,30
COMPOSIÇÃO		06	Tubo de PVC 50mm (para saída frontal da drenagem)	M		14,36	14,56
SINAPI-I		20068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1	12,78	12,78
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	19,00	21,48
COMPOSIÇÃO		07	Ancoragem da base existente com muro em pedras argamassadas	UNI		279,60	287,75
SINAPI		92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	25,248	8,60	8,61
SINAPI-I		134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	0,4098	1,65	1,65
SINAPI		5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1	23,80	26,74
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,00	21,48

24/04/2023

Data

 Responsável Técnico: TANIA MARA BALDISSERA
 CREA/CAU: CREA/SC 133907-5