



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ponte Serrada	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Projeto de muro em pedras - hospital municipal			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Projeto de muro em pedras - hospital municipal	MUNICÍPIO / UF Ponte Serrada/SC	BDI 1 27,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Projeto de muro em pedras - hospital municipal									130.445,40	
1.			Muro em pedras - hospital municipal					-	130.445,40	
1.1.			Escavações					-	4.960,85	
1.1.1.	SINAPI	96527	Escavação manual para base de pedras e concreto	M3	32,91	118,69	BDI 1	150,74	4.960,85	RA
1.2.			Base para muro					-	6.351,43	
1.2.1.	Composição	02	Base para muro - Pedra e concreto	M3	21,60	211,32	BDI 1	268,38	5.797,01	RA
1.2.2.	Composição	04	Transporte comercial de areia média - DMT 40km	M3xKM	135,60	1,16	BDI 1	1,47	199,33	RA
1.2.3.	Composição	07	Ancoragem da base existente com muro em pedras argamassadas	UNI	1,00	279,60	BDI 1	355,09	355,09	RA
1.3.			Muro em pedras argamassadas					-	95.782,20	
1.3.1.	Composição	03	Muro em pedras argamassadas - considerando pedra de 30x30x30cm - fornecimento e execução	M3	101,88	722,68	BDI 1	917,80	93.505,46	RA
1.3.2.	Composição	04	Transporte comercial de areia média - DMT 40km	M3xKM	1.548,80	1,16	BDI 1	1,47	2.276,74	RA
1.4.			Drenagem para muro em pedras argamassadas					-	13.563,58	
1.4.1.	Composição	05	Dreno para muro - com tubo de PVC flexível, perfurado, corrugado, brita e manta geotêxtil	M3	18,12	570,02	BDI 1	723,93	13.117,61	RA
1.4.2.	Composição	06	Tubo de PVC 50mm (para saída frontal da drenagem)	M	24,45	14,36	BDI 1	18,24	445,97	RA
1.5.			Lastro de concreto para muro em pedras argamassadas					-	1.388,18	
1.5.1.	SINAPI	95241	Capa de concreto - Esp: 5cm	M2	31,20	32,86	BDI 1	41,73	1.301,98	RA
1.5.2.	Composição	04	Transporte comercial de areia média - DMT 40km	M3xKM	58,64	1,16	BDI 1	1,47	86,20	RA
1.6.			Movimentação de terra e plantio de grama					-	8.399,16	
1.6.1.	Composição	01	Espalhamento mecanizado de terra nos taludes do muro	M3	132,00	36,95	BDI 1	46,93	6.194,76	RA
1.6.2.	SINAPI	103946	Plantio de grama esmeralda em talude	M2	110,00	15,78	BDI 1	20,04	2.204,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ponte Serrada/SC
Local

segunda-feira, 24 de abril de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA-SC 133.907-5
ART/RRT: 0