



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA

Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro - Ponte Serrada
CEP: 89683-000 CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600
E-mail: compras@ponteserrada.sc.gov.br Site:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 44/2024

Processo Adm.: 134/2024

Data do Processo: 03/07/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 134/2024
b) Nr. Licitação: 44/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTENS LUMINOSOS (SINALIZAÇÃO VISUAL EXTERNA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICADO, DENOMINADO MEMORIAL DA CULTURA DE PONTE SERRADA*

Participante: ECUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TOTENS LUMINOSOS - Totens Luminosos: Descritivo técnico: Confecção e soldagem de estrutura dupla reforçada de tubo de aço galvanizado (anticorrosivo) 50x330mm, parede 1,25mm; corte em router CNC de material ACM poliéster 3mm com cantos superiores arredondados + cortes vazados ACMs e bordas de ACM nas estruturas; corte, colagem e vedação de chapas de acrílico leitoso 5mm em parte interna do totem, atrás dos formatos vazados; confecção de estrutura interna para iluminação com tubos de aço galvanizado (anticorrosivo) 20x20mm, parede 0,95 mm; instalação em parte interna de suportes e lâmpadas tubulares 2w 6500k branco frio de 120cm + fiação elétrica. Pré impressão: impressão digital de adesivo vinil 0,10mm com tecnologia UV (ultravioleta); aplicação de verniz automotivo 8050; aplicação dos adesivos nos totens (frente a laterais); refilamento manual em todos os elementos e imagens vazadas; acabamentos. Chumbagem em sapatas de concreto e instalação dos totens. Medidas dos totens: 3,80 x 2,30 m (02 unidades); 3,60 x 2,30 m (02 unidades) e 4,20 x 3,00 m (01 unidade) Marca:	1,000	UNU	76.471,02	76.471,02

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	<p>BASES DE CONCRETO - Bases de concreto: Descritivo técnico: Base de concreto tipo 1: quantidade: 02 unidades; Dimensões: 2,55m (comprimento) x 0,50 (largura) x 0,30 (altura). Concreto: resistência característica à compressão (Fck) de 25MPa; Armadura: Telas POP com malha de 20cm x 20cm e diâmetro de 4,2mm. Inclusões: Material, mão de obra e pontos de energia para iluminação. Base de concreto tipo 2: Quantidade: 02 unidades; Dimensões: 2,55m (comprimento) x 0,45 m (largura) x 0,30 m (altura). Concreto: Resistência característica à compressão (Fck) de 25MPa. Armadura: telas POP com malha de 20cm x 20cm e diâmetro de 4,2mm. Inclusões: Material, mão de obra e pontos de energia para iluminação. Base de concreto tipo 3: Quantidade: 01 unidade. Dimensões: 4,10m (comprimento) x 0,45m (largura) x 0,30 (altura). Concreto: resistência característica à compressão (Fck) de 25 MPa. Armadura: Telas POP com malha de 20 cm x 20 cm e diâmetro de 4,2mm. Inclusões: Material, mão de obra e pontos de energia para iluminação. Marca:</p>	1,000	UNU	30.878,98	30.878,98

Total do Participante: 107.350,00

Total Geral: 107.350,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIV. E FESTIVIDADES CULTURAIS	05.002.13.392.1301.2045.4.4.90.00.00	R\$ 107.350,00

Ponte Serrada, 05 de Julho de 2024

Assinatura do Responsável